



# 1108 RUTEBUSS

monteringsanvisning/FDV



## Generell informasjon 1108 Rutebuss

PRODUKTINFORMASJON	
<b>Aldersgruppe</b>	0-10 år
<b>Arealbehov</b>	6m x 4,2m
<b>Mål</b>	4m x 1,5m x 1,7m
<b>Forankring</b>	Ikke nødvendig
<b>Fallhøyde</b>	Under 1m
<b>Underlag</b>	Gress, sand/støtmatter
<b>Konstruksjon</b>	Norsk furu, impregnert
<b>Overflatebehandling</b>	Jotun Shipolin <a href="http://www.iotun.com/no/no/b2c/products/boats/topcoats/yachting-shipolin.aspx">http://www.iotun.com/no/no/b2c/products/boats/topcoats/yachting-shipolin.aspx</a>
<b>Festemidler</b>	ESSVE CorrSeal <a href="http://www.essve.com/no/Retail/Produkter/Skruer/">http://www.essve.com/no/Retail/Produkter/Skruer/</a>

<b>Underlag</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Dybde</b>	<b>Fallhøyde</b>
Gress	Uten steiner	-	1 - 1,5m
Sand	Ikke byggbar	30cm	3m
Bark	20-80mm	30cm	3m
Trespon	5-30mm	30cm	3m
Annet materiale		I følge sertifikat	

*Ved bruk av løsmasser skal dybde økes 10 cm ut over gjeldende krav*



## Montering

Rutebussen leveres ferdig montert. Ved plassering er det viktig å passe på at de tre bjelkene bussen står på plasseres på et stabilt og helst vannrett underlag.

Forankring i grunn er ikke nødvendig for trygg lek i bussen, men bør vurderes der det kan være fare for vandalisme eller svært sterk vind.

## Ettersyn og vedlikehold:

Kontinuerlig ettersyn: Utføres ved behov, på lekeplasser med stor slitasje og/eller hærverk kan det være behov for daglig kontroll.

Funksjonsettersyn: Ettersynet har til hensikt å avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slitedeler kontrolleres for slitasje. Utføres 4-6 ganger pr. år

Årlig hovedettersyn: Kontroller fundamentet for å avdekk råte eller rustdannelser.

Vedlikehold: Bussen bør, uavhengig av ettersyn pga. sikkerhet, vedlikeholdes. Vedlikeholdet består av å male eller olje ved behov for å beskytte overflaten, og å skifte ut deler som er skadet eller slitt. Varde AS er behjelpelig med råd og nye deler om ønskelig. Godt vedlikehold forlenger produktets levetid, og gleder barna som bruker det!

**Ta vare på denne dokumentasjonen som en del av internkontrollsystemet.**

Kunde	.....
Lekeplass	.....
Ordre nr	.....
Levereringsdato	.....
Produksjonsår	.....
Montert dato	.....
Montør	.....